

**NUEVAS VALORES REFERENCIALES DE TAREAS PARA EL CONSERVADOR 01/01/2023 (NO INCLUYEN IVA)**

Cód..	Detalle	Precio
<b>V VARIOS</b>		
V.1	Cumplimiento de inspección coordinada por la AGC	\$ 40.000,00
V.2	Relevamiento con diagnóstico y confección de informe de estado	\$ 30.000,00
<b>1. CABLES DE ACERO Y POLEAS</b>		
1.1	Provisión y colocación de tres tiras de cables de acero de 1/2", 8 x 19 + 1 para 10 paradas (Con nuevos tensores)	\$ 580.000,00
1.2	Provisión y colocación de tres tiras de cables de acero de 1/2", 8 x 19 + 1 para 10 paradas y rectificación de polea (En taller)	\$ 725.000,00
1.3	Provisión y colocación de tres tiras de cables de acero de 1/2", 8 x 19 + 1 para 10 paradas y polea nueva (No llanta)	\$ 950.000,00
1.4	Provisión y colocación de una tira de cable de acero de 1/4", 6 x 19+1 para 10 paradas a instalarse en un sistema de limitador de Paracaídas	\$ 240.000,00
1.5	Provisión y colocación de nueva polea de 3 canales de 650 /700 mm (No llanta)	\$ 450.000,00
1.6	Rectificación en taller de polea de 3 canales de 650 /700 mm. (No llanta)	\$ 330.000,00
1.7	Provisión y colocación de nueva polea de tres canales 650/700 mm. (Llanta)	\$ 420.000,00
1.8	Acorte de cables de acero 3 tiras	\$ 205.000,00
1.9	Cambio de cable de selector, cable y resorte	\$ 170.000,00
1.10	Rectificación de polea en obra de 3 canales de media	\$ 130.000,00
1.11	Acorte de cable de limitador de velocidad 10 paradas	\$ 48.000,00
<b>2 MECANISMO DE FRENO</b>		
2.1	Reparación de zapatas (2) de freno, reemplazando cintas de ferodo Tejido (Tamaño mediano)	\$ 95.000,00
2.2	Provisión y colocación de bobina de freno para máquina normal de 450 Kg.	\$ 160.000,00
<b>3. CERRADURAS ELECTROMECÁNICAS</b>		
3.1	Provisión y colocación de cerradura electromecánica común para puerta plegada con rueda	\$ 40.000,00
3.2	Provisión y colocación de cerradura electromecánica para puerta placa común	\$ 42.000,00
3.3	Provisión y colocación de cerradura electromecánica para puerta semi-automática	\$ 85.000,00
<b>4. CONTACTOS DE SEGURIDAD</b>		
4.1	Provisión y colocación de contacto de seguridad de puerta de cabina	\$ 40.000,00
4.2	Provisión y colocación de contacto de seguridad de paracaídas	\$ 40.000,00
4.3	Provisión y colocación de cable flojo de selector de pisos	\$ 50.000,00
4.4	Provisión y colocación de juego de contacto de puerta automática	\$ 42.000,00
4.5	Resorte de cierre de puerta automática	\$ 28.000,00
4.6	Contacto de seguridad de puerta de inspección	\$ 40.000,00
4.7	Instalación de corte de FM a distancia (alternativo a llave RM). Colocación de contactor en sala de máquinas, dos interruptores límites en extremos de recorrido y una rampa en cabina. Con instalación eléctrica. P/ascensor de 10 paradas.	\$ 250.000,00
4.8	Instalación de corte de FM a distancia (alternativo a llave RM). Colocación de contactor en sala de máquinas, un interruptor límite en techo de cabina y dos rampas en extremos de recorrido. Con instalación eléctrica. P/ascensor de 10 paradas.	\$ 220.000,00
<b>5 CONTROLES DE MANIOBRAS</b>		
5.1	Provisión y colocación de rectificador de onda completa de 25 Amp. (Plaqueta)	\$ 55.000,00
5.2	Provisión y colocación de transformador multi-salida de 500 V/A. con diagnóstico de falla	\$ 130.000,00
5.3	Provisión y colocación de contactor tipo industrial bobina 110 V.C.A para 18/25 Amp. (1º Calidad) Shneider	\$ 90.000,00
5.4	Provisión y colocación de relevo térmico sin contactor 8/16 Amp.	\$ 58.000,00
5.5	Provisión y colocación de un control de maniobras de 1 o 2 velocidades 10 hp con puertas manuales o automáticas 10 paradas con instalación eléctrica de pasadizo y colgantes de cabina, botoneras de cabina y palier, botonera de inspección, captosres magneticos, material de pasadizo y señalización	\$ 2.600.000,00
5.6	Provisión y colocación de un control de maniobras frecuencia variable 10 hp con puertas manuales o automáticas 10 paradas con instalación eléctrica de pasadizo y colgantes de cabina, , botoneras de cabina y palier, botonera de inspección captosres magneticos, material de pasadizo y señalización	\$ 3.100.000,00
5.7	Provisión y colocación de conductor flexible de 20 conductores tipo plano con caja de medio recorrido para un ascensor de 10 paradas	\$ 250.000,00
<b>6. PATINES (RAMPAS ABRE PUERTAS)</b>		
6.1	Provisión y colocación de patín retráctil completo	\$ 130.000,00
6.2	Provisión y colocación de patín retráctil completo con instalación eléctrica	\$ 180.000,00
6.3	Provisión y colocación de bobina de 110 V.c.c. de patín retráctil común	\$ 60.000,00
6.4	Reparación patín OTIS original con cambio de bobina	\$ 230.000,00
6.5	Provisión y colocación de patín para puerta semiautomática tipo ALJO	\$ 245.000,00
<b>7. GUIADORES</b>		
7.1	Reemplazo de Colizas de nylon comunes para coche	\$ 70.000,00
7.2	Reemplazo de Colizas de nylon comunes para contrapeso	\$ 70.000,00
7.3	Colizas de metal fundido (reforma a colizas descartables) para cabina o contrapeso	\$ 150.000,00
7.4	Colizas de madera (reforma a colizas descartables) para cabina o contrapeso	\$ 85.000,00
7.5	Provisión y colocación de 4 nuevos guidores de Cabina autoalineables con adaptación	\$ 320.000,00
7.6	Provisión y colocación de 4 nuevos guidores de Contrapeso con adaptación	\$ 300.000,00
<b>8. PUERTAS</b>		
8.1	Reparación integral de puerta tablilla hierro 71/2 tablillas sin pintura	\$ 170.000,00
8.2	Provisión y colocación de nueva puerta de Piso de 71/2 tablillas de Hierro sin modificación de cabina	\$ 310.000,00
8.3	Provisión y colocación de nueva puerta para Cabina de 71/2 tablillas de Acero Inoxidable sin modificación de cabina	\$ 390.000,00
8.4	Provisión y colocación de nueva puerta para Cabina de 71/2 tablillas de Aluminio sin modificación de cabina.	\$ 360.000,00
8.5	Provisión y colocación umbral acero inoxidable de cabina de 86 cm. de largo para puerta manual	\$ 46.000,00
8.6	Provisión y colocación de guidores de inferiores de puertas automáticas o rodillos superiores en cada caso	\$ 13.500,00
<b>9. MAQUINA - MOTOR</b>		
9.1	Provisión y colocación de Rodamiento de empuje (Crapodina) de máquina de 450 Kg.	\$ 145.000,00
9.2	Ajuste de Rodamiento de empuje (Crapodina)	\$ 75.000,00
9.3	Rebobinado de motor de 7 HP, 900 RPM (1 Velocidad).	\$ 280.000,00
9.4	Rebobinado de motor de 12 HP, 900 RPM (2 Velocidades).	\$ 440.000,00
9.5	Reemplazo de ambos bujes de motor de 7 HP, 900 RPM (1 Velocidad)	\$ 220.000,00
9.6	Reparación integral de máquina: cambio crapodina, buje motor y sin fin, retén, bujes y/o rodamientos de bancadas (1velocidad) 7 HP	\$ 650.000,00
9.7	Reemplazo de aceite de maquina de tracción con lavado de caja	\$ 55.000,00
<b>10. MECANISMO DE PARACAIDAS</b>		
10.1	Reemplazo de cabezal de Limitador de Velocidad con gatillo y polea tensora de pozo	\$ 320.000,00

10.2	Reemplazo de cabezal de Limitador de Velocidad con gatillo, polea tensora de pozo y cable de acero para 10 paradas	\$ 380.000,00
10.3	Reemplazo de cabezal de Limitador de Velocidad con gatillo, polea tensora de pozo, cable de acero para 10 paradas, torreta y llave de corte trifásico	\$ 440.000,00
<b>11. BOTONERAS DE LLAMADA</b>		
11.1	Reemplazo de Botonera de llamada exterior simple	\$ 28.000,00
11.2	Módulo de Botón de llamada	\$ 22.000,00
<b>12. VARIOS</b>		
12.1	Faldón vertical de 750 mm. de alto (Pantalla Guardapiés)	\$ 49.500,00
12.2	Alarma Autónoma de Puerta Abierta	\$ 65.000,00
12.3	Balanza limitadora de carga con adaptación y periféricos	\$ 260.000,00
12.4	Cabezal electrónico lector de posición	\$ 50.000,00
12.5	Provisión e instalación completa de Barrera Multihaz	\$ 190.000,00
12.6	Chapa ignífuga bajo piso cabina	\$ 55.000,00